西明寺水道施設(R12)
計 画 給 水 人 口：2,743人
計 画 給 水 量　：919㎥/日

拡張区域 角館東前郷(R12)
計 画 給 水 人 口：125人
計 画 給 水 量　：40㎥/日

拡張区域 神代(R12)
計 画 給 水 人 口：88人
計 画 給 水 量　：28㎥/日

拡張区域 卒田(R12)
計 画 給 水 人 口：311人
計 画 給 水 量　：99㎥/日

場内土工：場内整地，排水一1式
計装設備：水位計，流量計，埋設ケーブル～1式
門柵工：耐雪型フェンス，両開門扉～1式

卒田配水ポンプ場

配水池：SUS造 4.0m×5.0m×H3.5(He2.8)m×2槽～1池 V=106.4㎥ HWL＝93.30m、LWL＝90.50m
配水ポンプ：多段渦巻ポンプ(給水ユニット) 50A×80A×0.278㎥/分×40.0m×3.7kW～3台(うち1台予備)
配水ポンプ室：RC造 5.72m×6.0m H=34.32㎡
場内配管：φ150～φ75 HPPE VP～1式
場内土工・整備：場内整地，排水～1式
動力設備：動力盤～1式
計装設備：計装盤 計装計器類～1式
照明設備：電灯分電盤 照明・換気設備～1式
自家発電設備：37kVA 低騒音 燃料タンク～1式
遠方監視設備：親局・改造 子局・現場設置～1式
門柵工：フェンス、門扉～1式

凡　例

	既認可給水区域
	拡張区域
	当該計画
	既存施設（利用）
	既存施設（廃止）
△	水源地
⬡	浄水場
□	配水池

令和　2　年度		工事番号	
事業名	仙北市水道事業基本計画		
工事名			
地区名			
計画一般平面図1		縮尺	1:10,000
照査		設計	図面番号 3-1
秋田県仙北市			